طراحی پوسته و نمای ساختمان

از هویت فرمی تا منطق اجرا

دفترچه جامع ارائه معماری

روایت معماری، متریال و جزئیات

FACADE DESIGN MONOGRAPH



CURVED SHELL / SOFFIT

ELEVATION TRACE



DESIGN INTENT / MATERIALITY / TECHNICAL DEVELOPMENT

منطق شکل‌گیری پوسته

پیوستگی خطوط، عمق سایه و تعادل سطوح

FORM / DEPTH / RHYTHM

SILHOUETTE / FROM THE RENDER



CAD ELEVATION / UPPER BAND



۰۱ — پیوستگی قاب روشن

۰۲ — عمق بصری بالکن‌ها

۰۳ — ریتم افقی و عمودی

هویت نما از رابطه میان قاب پیوسته، سطوح عقب‌نشسته و تغییرات نور شکل می‌گیرد.

لمسِ فرم، خوانشِ ماده

بافت عمودی، انحنای نرم و عمق سایه

مطالعه بافت پوسته در مقیاس نزدیک

TACTILE STUDY / IVORY RIBBED SHELL — CHARCOAL SOFFIT



مکث تصویری؛ پرتره متریال

خوانش نهایی پوسته

فرم پیوسته، عمق متغیر و شفافیت کنترل‌شده

رندر نهایی طرح مصوب

FINAL FACADE / DAYLIGHT VIEW

01 / REFERENCE RENDER

DAYLIGHT REFERENCE

معماری در ساعت آبی

خوانش شبانه عمق، نور و متریال

BLUE HOUR / ARCHITECTURAL LIGHTING

نورپردازی مکمل فرم معماری است.

همان هندسه، نور دیگر

02 — DUSK STUDY

نمای کامل ساختمان

ترسیم ارتوگرافیک و مرجع اندازه‌گذاری

FULL ELEVATION / TECHNICAL REFERENCE

01 — ORTHOGRAPHIC ELEVATION

مبنای ترسیم: فایل مرجع CAD

نمای جنوبی؛ بدون هیچ‌گونه تغییر هندسی.

A بخش فوقانی



مقیاس ۱:۱۰۰ نمای جنوبی

B بخش میانی

C بخش پایینی

یادداشت نقشه

ترسیم ارتوگرافیک از فایل مرجع CAD.

هیچ خطی دستی یا حدسی افزوده نشده.

اندازه‌ها روی ردیف مستند نقشه.

مقادیر ناموجود خالی مانده‌اند.

ترازها: پایه ±۰٫۰۰ تا +۲۸٫۸۵

ارتفاع کل: ۲۸٫۸۵ متر

PHOTOGRAPHIC REFERENCE / BALCONY RHYTHM OF THE SAME FACADE

07 — ELEVATION STUDIES

بزرگ‌نمایی فنی | بخش فوقانی

محدوده A — قاب روشن، بازشوها و ترازهای فوقانی

ENLARGED ELEVATION / UPPER ZONE

مبنای ترسیم: فایل مرجع CAD
سطح فوقانی، قاب پیوسته و بازشوها بدون تغییر بازترسیم شده‌اند.

خط برش منطبق با ادامه نمای میانی



برش جزئی از پوسته فوقانی



یادداشت فنی

سطح فوقانی، قاب پیوسته و بازشوها بدون تغییر بازترسیم شده‌اند.

اندازه‌های موضعی از ردیف‌های اندازه‌گذاری فایل CAD خوانده شده‌اند.

هیچ بازشو یا جزئیات اجرایی حدس زده نشده است.

08 — ELEVATION STUDIES

بزرگ‌نمایی فنی | بخش میانی

محدوده B — ریتم طبقات و پیوستگی پوسته

ENLARGED ELEVATION / MIDDLE ZONE

مبنای ترسیم: فایل مرجع CAD

مرز فوقانی منطبق با تراز پایین محدوده A است.

تداوم هندسی با بخش فوقانی و پایینی



ریتم میانی پوسته و بالکن‌ها



یادداشت فنی

مرز فوقانی منطبق با تراز پایین محدوده A است.

مرز پایینی منطبق با تراز بالای محدوده C است.

هیچ طبقه‌ای در مرزها حذف یا تکرار نشده است.

بزرگ‌نمایی فنی | بخش پایینی

محدوده C — تراز پایه و ابعاد موضعی

ENLARGED ELEVATION / LOWER ZONE

مبنای ترسیم: فایل مرجع CAD

تراز ±۰٫۰۰ مرجع تمام اندازه‌های ارتفاعی است.

پایان مجموعه بزرگ‌نمایی‌های نما

بخش پایینی پوسته

یادداشت فنی

تراز ±۰٫۰۰ مرجع تمام اندازه‌های ارتفاعی است.

هیچ ورودی، پارکینگ یا جزئیات پایه‌ای به نقشه افزوده نشده است.

اندازه‌های ناموجود عمداً خالی گذاشته شده‌اند.

منطق انتخاب متریال

بافت، عمق، شفافیت و کنتراست

MATERIAL ARCHIVE / SURFACE, DEPTH, TRANSPARENCY



۰۱ — پوسته روشن شیاردار

۰۲ — سطح تیره با رگه‌های طبیعی

۰۳ — شیشه و بازتاب محیط

۰۴ — پروفیل فلزی تیره

۰۵ — پوشش گیاهی کنترل‌شده

کد تأیید متریال	روش نصب	ضخامت نهایی	نام محصول
- - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - - - - - - - -

مشخصات فنی پس از تأیید نمونه‌های متریال تکمیل می‌شود.

NO PRODUCT NAMES, THICKNESSES OR CERTIFICATIONS ARE ASSERTED HERE

جزئیات، محل تلاقی فرم و اجرا

خوانش دقیق لبه‌ها، سطوح و اتصالات قابل مشاهده

DETAIL STUDY / FACADE INTERFACES





بزرگ‌نمایی از هندسه واقعی نما

۰۱ — انحنای قاب روشن



۰۲ — لبه پوسته و زیرسطح بالکن

سطوح قابل مشاهده از هندسه تأییدشده؛

لایه‌های پنهان در این صفحه شماتیک هستند.



۰۳ — شیشه، پروفیل و لبه بالکن

جان‌پناه توپر و تقسیمات شیشه

دست‌نخورده باقی مانده‌اند.

جزئیات نهایی اتصالات و لایه‌های پنهان تابع مدارک اجرایی مصوب هستند.

هیچ اندازه، مهار یا لایه‌ای حدس زده نشده است.

LOCATION OF THE THREE STUDIES





خوانش لایه‌های پوسته

از سطح نهایی تا رابطه اجزای معماری

AXONOMETRIC / LAYERED READING OF THE SKIN

۰۱ — پوشش نهایی پوسته

۰۲ — بستر و زیرسازی

۰۳ — سطح زیرین بالکن

۰۴ — سیستم شیشه و پروفیل

۰۵ — ساختار پشتیبان

زیرسازی سازه‌ای — مطابق نقشه مصوب

ترتیب لایه‌ها از سمت راست به چپ: پوشش نهایی، سیستم شیشه و پروفیل، ساختار پشتیبان.

هر سه نوار از یک هندسه واقعی استخراج شده‌اند؛ تفاوت آن‌ها فقط تفکیک محتواست.

نمایش شماتیک روابط اجزا؛ اتصالات نهایی نیازمند تأیید اجرایی هستند.

یادداشت متریال

پوسته روشن شیاردار: سطح بیرونی پیوسته با انحنای نرم.

سطح تیره: زیرسطح بالکن‌ها با رگه‌های طبیعی.

شیشه و پروفیل: بازشوها با تقسیمات موجود.

پوشش گیاهی: کنترل‌شده و محدود به لبه بالکن‌ها.

SCHEMATIC SECTION THROUGH THE SKIN — NOT TO SCALE

URBAN CONTEXT / VISUAL INTEGRATION

نما در امتداد بافت شهری

خوانایی حجم و تعادل در سیمای پیرامونی



SCHEMATIC CONTEXT — NOT A SURVEY

خوانش تحلیلی

۰۱ خوانش سیلوئت

۰۲ تعادل میان سطوح روشن و تیره

۰۳ پیوستگی خطوط افقی و عمودی

بافت پیرامونی — شماتیک

تطبیق نهایی با برداشت وضع موجود و مدارک سایت انجام شود.

حجم‌های پیرامونی صرفاً زمینه گرافیکی‌اند و ادعای نقشه برداشت ندارند.

از نقشه تا اجرای دقیق

سناریوی اجرا، کنترل کیفیت و تحویل پوسته

۱



۰۱ — برداشت وضع موجود و کنترل زیرکار

۲



۰۲ — تأیید نمونه متریال و ماکاپ

۳



۰۳ — آماده‌سازی زیرسازی و نقاط اتصال

۴



۰۴ — نصب و تنظیم پوسته و قاب‌ها

۵



۰۵ — اجرای شیشه، درزها و آب‌بندی

۶



۰۶ — کنترل نهایی، نظافت و تحویل

نوار کنترل کیفیت

- ☐ کنترل کیفیت سطح و نظافت
- ☐ کنترل آب‌بندی و زهکشی
- ☐ کنترل اتصالات و ایمنی
- ☐ کنترل هندسه و تراز

ترتیب عملیات، روش نصب و نقاط بازرسی باید در برنامه اجرایی مصوب پروژه تعیین شوند.

هیچ تاریخ، مدت‌زمان یا نتیجه بازرسی‌ای در این صفحه ادعا نشده است.

از ایده تا جزئیات،

از فرم تا عملکرد،

یک پوسته با هویت مشخص.

FACADE DESIGN

DESIGN INTENT / TECHNICAL DEVELOPMENT

دفترچه طراحی پوسته و نمای ساختمان

مجموعه ارائه معماری و مستندات فنی